

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора

по производству

ООО «Нобель Ойл» (КО)

С.Л. Зарубин

«28» октября 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ демонтажу буровых установок «Уралмаш 4Э-76»
на территории Южно-Ошского нефтяного месторождения

№ п/п	Параметры	Заданные условия
1	Основание для выполнения работ	Пункт 30 требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.11.2020 № 471.
2	Район выполнения работ	Республика Коми, МО ГО «Усинск», Южно-Ошское месторождение, 124 км автодороги Усинск-Харьяга
3	Цель выполнения работ	1. Демонтаж буровой установки "Уралмаш-4Э-76», инв.№ 00089428, смонтированной на кустовой площадке №6 Южно-Ошского месторождения Усинского района Республики Коми. 2. Демонтаж буровой установки "Уралмаш-4Э-76», инв.№ М00000272, смонтированной на кустовой площадке №7 Южно-Ошского месторождения Усинского района Республики Коми.
4	Объем выполняемых работ	Демонтаж 2х буровых установок, перемещение демонтированного оборудования на расстояние до 4,1 км, разгрузка и складирование элементов конструкций буровой установки, техническая рекультивация территории после проведения работ
5	Исходные данные для выполнения работ.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ демонтажу буровых установок «Уралмаш 4Э-76» на территории Южно-Ошского нефтяного месторождения.
6	Срок выполнения работ.	Планируемые сроки окончания работ по демонтажу и технической рекультивации земельного участка после демонтажа - буровой установки "Уралмаш-4Э-76», инв.№ 00089428, смонтированной на кустовой площадке №6 Южно-Ошского месторождения Усинского района Республики Коми – 30 дней с момента подписания Договора, Планируемые сроки окончания работ по демонтажу и технической рекультивации земельного участка после демонтажа - буровой установки "Уралмаш-4Э-76», инв.№ М00000272, смонтированной на кустовой площадке №7 Южно-Ошского месторождения – 30 дней с момента подписания Договора. Общий срок проведения работ не более 60 дней с момента подписания Договора.
7	Состав и объемы работ.	1. БУ "Уралмаш-4Э-76», кустовая площадка №6 Южно-Ошского месторождения: 1.1. Демонтаж инструмента, стоящего за пальцем буровой установки, откачка и вывоз РУО в насосно-емкостном блоке 1.2. Демонтаж буровой установки инв.№ 00089428 (включая буровую вышку и все сопутствующие блоки), 1.3. Перемещение демонтированного оборудования с кустовой площадки №6 Южно-Ошского месторождения на кустовую площадку №7 Южно-Ошского месторождения, на расстояние до 4,1 км от места проведения работ, 1.4. Разгрузка и складирование элементов конструкций буровой установки на территории кустовой площадки №7 Южно-Ошского месторождения. Передача по акту Заказчику, с указанием общего

		<p>веса демонтированного оборудования, его наименования и количества,</p> <p>1.5. Зачистка и вывоз с территории кустовой площадки №6 Южно-Ошского месторождения металлолома и бытового мусора по окончанию вывоза буровой установки. Планировка территории. Сдача кустовой площадки Заказчику по окончанию работ;</p> <p>2. БУ "Уралмаш-4Э-76», кустовая площадка №7 Южно-Ошского месторождения:</p> <p>2.1 Демонтаж буровой установки инв.№ 00089428 (включая буровую вышку и все сопутствующие блоки),</p> <p>2.2 Перемещение демонтированного оборудования по территории кустовой площадки №7 Южно-Ошского месторождения, на расстояние до 0,2 км от места проведения работ,</p> <p>2.3 Разгрузка и складирование элементов конструкций буровой установки на территории кустовой площадки №7 Южно-Ошского месторождения. Передача по акту Заказчику, с указанием общего веса демонтированного оборудования, его наименования и количества.</p> <p>2.4. Зачистка и вывоз с территории кустовой площадки №7 Южно-Ошского месторождения металлолома и бытового мусора по окончанию перемещения буровой установки. Планировка территории. Сдача кустовой площадки Заказчику по окончанию работ.</p>
8	Пункт мобилизации и демобилизации техники, оборудования и материалов Подрядчика	Республика Коми, МО ГО «Усинск», Южно-Ошское месторождение, 124 км автодороги Усинск-Харьяга, кустовая площадка № 6 Южно-Ошского месторождения
9	Пункт перемещения демонтированного оборудования	Республика Коми, г.Усинск, 124 км автодороги Усинск-Харьяга, кустовая площадка №7 Южно-Ошского месторождения
10	Требования к Подрядчику/Субподрядчику	<p>Отсутствие информации о негативных результатах выполненных работ за время трудовой деятельности.</p> <p>Наличие опыта выполнения данного вида работ.</p> <p>Наличие квалифицированного персонала.</p> <p>Наличие производственных мощностей, технологического оборудования, техники (отвечающих установленным требованиям) либо договора, заключенного Подрядчиком с организацией обладающей необходимыми мощностями, технологическим оборудованием, техникой.</p>
11	Обязательства Подрядчика/Субподрядчика	<p>Наличие календарного плана выполнения работ.</p> <p>Приобретать все необходимые материалы, технику и оборудование, используемые для выполнения работ за свой счет.</p> <p>До начала выполнения работ предоставить Заказчику копии всех документов на используемые технику, материалы и оборудование.</p> <p>За свой счет и своими силами обеспечить себя на весь срок выполнения работ по Договору горюче-смазочными материалами для работы спецтехники и оборудования.</p> <p>Дизельную электростанцию мощностью не менее 200кВт с персоналом, дизельное топливо под ДЭС, под автотранспорт и спецтехнику, связь, жильё монтажников, питание, питьевую воду обеспечивает Подрядчик;</p> <p>Оказание необходимой медицинской помощи работникам Подрядчика производится силами и за счет Подрядчика.</p> <p>Информировать Заказчика о ходе выполнения работ путем предоставления ежедневной оперативной информации посредством электронной почты по установленной форме Заказчика.</p> <p>Обеспечить непрерывную связь своих уполномоченных работников с Заказчиком (сотовая связь).</p> <p>Нести полную ответственность за выполнение требований государственных контрольно-надзорных органов.</p> <p>Выполнять работы с соблюдением требований законодательства</p>

		<p>РФ и локальных нормативных актов Заказчика по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды на месторождении.</p> <p>Подрядчик/Субподрядчик обязан соблюдать требования определенные локальными актами Общества согласно приложению №1 к Техническому заданию - «Выписка из Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах в ООО «Нобель Ойл» (КО)» и приложения №2 к Техническому заданию – «Политика ООО «Нобель Ойл» (КО) в области промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, безопасности дорожного движения, а так же порядок взаимодействия с контрагентами «Нобель Ойл» (КО) в области промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, безопасности дорожного движения», приложению №3 к Техническому заданию «Штрафные санкции за нарушение условий Договора и приложений к нему».</p>
12	Общие условия и требования, предъявляемые к Подрядчику/Субподрядчику	<p>Оказывать содействие Заказчику и обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей Заказчика к месту выполнения работ и к месту хранения материалов, используемых для выполнения работ, а также предоставлять необходимую документацию по требованию Заказчика, в рамках выполняемых работ.</p> <p>При осуществлении работ Подрядчик/Субподрядчик обязан соблюдать Законодательство Российской Федерации в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды в соответствии со спецификой выполняемых работ.</p> <p>Все инструменты и оборудование Подрядчика/Субподрядчика, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям промышленной безопасности и охраны труда, быть в технически исправном состоянии и взрывопожаробезопасном исполнении.</p> <p>Вся спецтехника и автомашины Подрядчика/Субподрядчика, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям охраны труда, промышленной безопасности, быть в технически исправном состоянии и оборудованы искрогасителями.</p> <p>Весь задействованный в работе персонал Подрядчика/Субподрядчика должен быть обучен, аттестован в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, иметь соответствующие удостоверения и протоколы проверки знаний, использовать спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты.</p> <p>Подрядчик обязан собственными силами и за свой счет обеспечить мобилизацию/демобилизацию оборудования и всей необходимой авто- и спецтехники до места выполнения работ.</p> <p>За свой счет обеспечить доставку до места выполнения работ и обратно своего персонала.</p> <p>Собственными силами и за свой счет обеспечить в течение и по завершении работ наведение порядка на территории, использовавшейся для выполнения работ Подрядчиком/Субподрядчиком и передать Заказчику с составлением двухстороннего Акта приема-передачи земельного участка после выполнения работ.</p>

Подготовил:

Заместитель начальника отдела сервисных технологий

А.А. Рахманов